

Artikel: 5.3.4 Opstapje achterzijde kanalen

Url: <http://www.logistiek-vc.nl/kleingoederen-dozendoorrolstellingen/id155-opstapje-achterzijde-kanalen.html>

Voordat een doorrolstellingengebied definitief wordt opgebouwd, is aan te bevelen om een proefopstelling te bouwen. Het aanvullen van de doorrolkanalen moet tevens in de proefopstelling worden opgenomen.

Om een hoge pickfacedichtheid te creëren, wil men zoveel mogelijk kanalen voorzien aan de pickzijde, tot een hoogte waarop nog ergonomisch verantwoord en efficiënt gepickt kan worden. Doorrolstellingen worden echter opgesteld onder een hellingshoek. De achterzijde van het doorrolkanaal bevindt zich hierdoor vaak te hoog om ergonomisch verantwoord aan te kunnen vullen.

Een opstapje aan de achterzijde van de kanalen kan dit vereenvoudigen. Het opstapje moet wel voldoende breed zijn.



Voordelen:

- Ergonomisch aanvullen picklocatie
- Efficiënter aanvullen

Nadelen:

- Extra ruimte voor opstapje

Investerings:

€ 50 tot 75 per m¹ stelling