

LOGISTIEKE VEILIGHEIDS CATALOGUS

Artikel: 4.6.5 Verankering en/of afsteuning

Url: <http://www.logistiek-vc.nl/palletgoederen-beveiligingen/id642-verankering-en-of-afsteuning.html>

Ankerplaten en afsteuningen moeten mee genomen worden in de jaarlijks veiligheidskeuring.

Magazijnstellingen zijn meestal voorzien van voetplaten. Deze platen verdelen de druk van de staander over de vloer. Hiervoor is het nodig dat de gehele vloerplaat contact maakt met de vloer. Bij oneffenheden worden vulplaten toegepast. Bij het gebruik van vulplaten de loodstand van de magazijnstelling bewaken.

Het type en afmeting van de vloerplaat wordt berekend op basis van de max. toelaatbare belasting van de stelling en op basis van de drukvastheid van de magazijnvloer.

Stellingen waarbij de goeden in/uitgeslagen worden met gebruik making van b.v. een heftruck moeten verankerd zijn.

Bij voorgespannen betonvloeren of vloeren voorzien van vloerverwarming kan het moeilijk zijn om stellingen te verankeren. Korte ankers of verljmen kan een oplossing zijn.

Magazijnstellingen mogen niet afgesteund worden op bouwkundige elementen van het magazijn. Alleen als de magazijnstelling meegenomen is in de bouwvergunning, dus onderdeel is van de statische berekening van het gebouw is afsteuning toegelaten.

