LOGISTIEKE VEILIGHEIDS CATALOGUS

Artikel: 2.9.2 Opbouwen, afstapelen containers

Url: http://www.logistiek-vc.nl/docking-vliegtuigpallets/id82-opbouwen-afstapelen-containers.html

Opbouwen en afstapelen van luchtvrachtcontainers is lastig omdat de beschibkare hoogte optimaal benut moet worden. Dit gaat ten kosten van de efficiëntie en vindt vaak onder ergonomisch slechte omstandigheden plaats.

De luchtvrachtcontainers worden opgebouwd tot boven de 2 meter. Het afstapelen / opbouwen van de luchtvrachtcontainers kan niet vanaf de magazijnvloer. Vaak klimmen medewerkers op de goederen, of gebruiken trappen en hoogwerkers om de goederen op de juiste hoogte te plaatsen. Een andere oplossing is om de luchtvrachtcontainers op een schaarheftafel te plaatsen die verdiept ligt ten opzichte van de magazijnvloer.

-

-

Voordelen:
-Efficiëntie: medewerker kan zich optimaal positioneren
-Veiligheid

Nadelen:
-Investeringen heftafels en gebouwaanpassingen

Investeringen:
Hoog